

AIDE À LA RÉDACTION DE BPU : MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME O2D MOSS® POUR STATIONNEMENT VL

DÉSIGNATION	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	QUANTITÉ	PRIX TOTAL
<p>PRÉPARATION DU FOND DE FORME</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> › La préparation d'un fond de forme à - 23 cm par rapport au niveau 0 conformément au CCTP › Le terrassement et l'évacuation des déchets <p>Le mètre carré (mesuré en place)</p>	m ²			
<p>MISE EN ŒUVRE DE BORDURES PÉRIPHÉRIQUES</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> › La fourniture et la pose de bordures périphériques conformément au CCTP › La réalisation des fondations, calages, coupes, joints › L'évacuation des déchets <p>Le mètre linéaire (mesuré en place)</p>	ml			
<p>MISE EN ŒUVRE D'UN GÉOTEXTILE</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> › La fourniture et la pose d'un géotextile anti-contaminant et perméable conformément au CCTP › Les recouvrements et les coupes › L'évacuation des déchets et surplus <p>Le mètre carré (mesuré en place)</p>	m ²			
<p>MISE EN ŒUVRE D'UNE FONDATION FERTILE ET DRAINANTE - 1/2</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> › La fourniture et la pose d'une fondation constituée d'un empierrement concassé de granulométrie 2/20 mm ou 2/32 mm conformément au CCTP › L'évacuation des déchets et surplus <p>Le mètre carré (mesuré en place)</p>	m ²			
<p>MISE EN ŒUVRE D'UNE FONDATION FERTILE ET DRAINANTE - 2/2</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> › La fourniture et la pose du lit de pose prêt à l'emploi O2D® LP GREEN conformément au CCTP › L'évacuation des déchets et surplus <p>Le mètre carré (mesuré en place)</p>	m ²			

AIDE À LA RÉDACTION DE BPU : MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME O2D GREEN® À ENGAGONNER POUR STATIONNEMENT VL

DÉSIGNATION	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	QUANTITÉ	PRIX TOTAL
<p>MISE EN ŒUVRE DES DALLES TTE® À VÉGÉTALISER</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> › La fourniture et la pose des dalles TTE® à végétaliser conformément au CCTP › Les coupes › L'évacuation des déchets et surplus <p>Le mètre carré (mesuré en place)</p>	m ²			
<p>REMPLISSAGE ET/OU DÉLIMITATION DES STATIONNEMENTS - 1/2 - DÉLIMITATION ET SIGNALISATION -</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> › La fourniture et le remplissage des alvéoles par des pavés béton TTE® pour délimiter les stationnements et/ou réaliser des signalisations conformément au CCTP › L'évacuation des déchets et surplus <p>Le mètre carré (mesuré en place)</p>	m ²			
<p>REMPLISSAGE ET/OU DÉLIMITATION DES STATIONNEMENTS - 2/2 - SUBSTRAT DE REMPLISSAGE -</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> › La fourniture et l'épandage du substrat de remplissage pré-ensemencé prêt à l'emploi O2D® SR MOSS conformément au CCTP <p>Le mètre carré (mesuré en place)</p>	m ²			
<p>PARACHÈVEMENT DU CHANTIER</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> › Le regroupement et le tri des déchets, des emballages, des produits de fouille, des coupes et des surplus pour une évacuation vers des unités de recyclage conformément au CCTP <p>Le mètre carré (à chaque passage)</p>	m ²			
<p>PRESTATIONS ANNEXES</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> › L'entretien des stationnements conformément à la Fiche Entretien <p>Le mètre carré (à chaque passage)</p>	m ²			